

(仮称) 宇佐市不燃物処理場 浸出水処理施設更新工事

見積仕様書正誤表

頁	項目	訂正前	訂正後
2	第1章、第2節 3.1) 排水基準値	計画流入水質 SS (浮遊物質) 200 mg/L	計画流入水質 SS (浮遊物質) 100 mg/L
5	第1章、第2節 3.4) 悪臭準値	本施設の建設予定地は、悪臭防止法に基づき第2種区域に指定されている。規制基準は以下の基準を設定する。	本施設の建設予定地は、悪臭防止法に基づき第2種区域に指定されている。規制基準は以下の基準を設定するが、本施設は脱臭装置を設けていないので、2号規制は適用外とする。
11	第1章、第7節 2.1) 契約不適合責任期間	1) 契約不適合責任期間 建設の契約不適合責任期間は原則として、引渡し後2年間とする。 防水工事の契約不適合責任期間は下記のとおりとし、保証書を提出する。 ① 屋根防水 引渡し後10年間とする。 ② 塗膜防水 引渡し後10年間とする。	1) 契約不適合責任期間 建設の契約不適合責任期間は原則として、引渡し後2年間とする。 防水工事の契約不適合責任期間は下記のとおりとし、保証書を提出する。 ① 屋根防水 引渡し後10年間とする。
38	第3章 第10節 電気設備	次表のとおりとします。	

【電気・計装設備】

設 備	更新	整備・ 既設利用	式	工事	備 考
原水槽用レベル計	○		1	1期	
調整槽用レベル計	○		1	1期	
調整池用レベル計	○		1	2期	
処理水槽用レベル計	○		1	1期	
薬品タンクレベル計	○		1	1期	
リン酸タンク	○		1	1期	
凝集剤タンク	○		1	1期	
凝集助剤タンク	○		2	1期	
苛性ソーダタンク	○		1	1期	
反応槽 pH 計	○		1	1期	
放流水用流量計	○		1	1期	
受水槽ヒータートレース	○		1	—	
遠隔監視装置	○		1	—	新規設置
高圧受配盤・高圧変圧器盤	○		1	2期	
盤類製作	○		1	1期	1期工事分
調整池動力制御盤・現場操作盤		○	1	2期	カルシウム分散剤ポンプ対応
処理施設内ケーブル更新	○		1	1期	1期工事で敷設した電気ケーブル更新

※工事の1期及び2期とは、1期が昭和57年度の整備工事、2期が平成7年度の整備工事